





1

TONDACH cserépfedés
3.00cm léczés
3.00cm ellenléc
1rig BRAMAC tetőfólia
15.00cm szarufa

2

2.00cm OSB burkolat
0.02cm technológiai szigetelés
25.00cm hőszigetelés falécvázi kitöltő
0.02cm TEL flamco techo. szigetelés
2.00cm fűtőtestkiegyenlítő
25.00cm meglévő boríton falbolcs
1.50cm meglévő vakolat

3

1.50cm meglévő vakolat
30.00cm meglévő falazat
0.50cm új ágyazó vakolat
15.00cm hőszigetelő-háló
1.00cm szilikát vakolat

4

1.00cm cementmentes kerámia burkolat
1.00cm flexibilis ragasztó
2rig MAPEI kent szigetelés
0.50cm aljzatkiegyenlítés
6.00cm új aljzatbeton
1rig techno. szigetelés
10.00cm hőszigetelő lemezszigetelés
1.00cm 2rig GV-4 szig.lemez
1.00cm 2rig GV-4 szig.lemez
10.00cm C20-16/kk vasalt aljzatbeton
10.00cm kavicsfeltöltés

5

1.00cm kerámia burkolat
1.00cm flexibilis ragasztó
0.50cm aljzatkiegyenlítés
6.00cm új aljzatbeton
1rig techno. szigetelés
10.00cm hőszigetelő lemezszigetelés
1.00cm 2rig GV-4 szig.lemez
10.00cm C20-16/kk vasalt aljzatbeton
10.00cm kavicsfeltöltés

6

8.00cm cementmentes burkolat
2.00cm homokágy
2rig MAPEI kent szigetelés
0.50cm aljzatkiegyenlítés
10.00cm C20-16/kk vasalt aljzatbeton
10.00cm kavicsfeltöltés

7

6.00cm "A Beton" burkolat
4.00cm ágyazó homok
8.00cm vasalt aljzat
10.00cm kavicsfeltöltés

8

1rig. pvc. burkolat
0.50cm ragasztó
0.50cm aljzatkiegyenlítés
6.00cm aljzatbeton C16-32/KK
1rig techn. szigetelés
1.00cm hőszigetelő lemezszigetelés
1.00cm 2rig GV-4 szig.lemez
10.00cm C20-16/kk VB.aljzatbeton
10.00cm kavicsfeltöltés

| | | | |
|---|---|---|---|
| Az építtető neve és címe:<br>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT<br>3925 Prügy , Kossuth L. u.3. | Az építtető aláírása: | A terv megnevezése:<br>METSZETEK<br>KIVITELI TERV | A terv száma:<br>E-4<br>Méretarány:<br>M=1:50 |
| Az építmény megnevezése:<br>Központi orvosi rendelő átalakítása, felújítása és akadálymentesítése | Az építmény címe:<br>3925 Prügy, Szabadság u.2-1 | HRSZ:<br>476/1 | Dátum:<br>2017.12.hó. |
| Építészeti Tervező és Szolgáltató Bt<br>T.I.-ART Bt<br>3527 Miskolc, Zielinsky Sándor Sz. u. 6-3/39.<br>Tel/fax:386 741 | Építész és Statikus tervező neve , címe,névjegyzéki száma:<br>NYIKES TIBOR,<br>3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u.6-3/39.<br>KMN:É3-05-0219<br>tel:06-30-296-4896 ; 46-398-741<br>Építész tervező neve , címe,névjegyzéki száma:<br>PAPP LÁSZLÓ, Miskolc, Kabok L. utca 35.<br>KMN:É-05-0169<br>tel: 06-30-9850-615 | | A tervező aláírása:<br><br>A tervező aláírása: |